



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658

www.mpwik.rzeszow.pl sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242

NIP 813-33-36-039 REGON 691766988

Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 256 747 000,00 zł

Rzeszów, dnia 20.10.2017r.

TI/226/226/2017

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-27/2017 w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej „0” od SUW przy ul. Zwiączyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytania Wykonawcy informuje:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 9 – Wykaz materiałów kluczowych, w części „Wymagane minimalne parametry techniczne i cechy jakościowe rękawa termoutwardzalnego” – o sztywność obwodową rękawa na minimalnym poziomie $SN=3$ kN/m². Sztywność obwodowa wymagana jest dla rękawa i wskazana została w dokumentacji projektowej – STWiORB – ST-04 Roboty montażowe – pkt 1.3. Tabela pkt 1.

Sztywność obwodowa jest głównym i kluczowym parametrem odpowiadającym za jakość rękawa i jego właściwości mechaniczne. Parametr sztywności obwodowej winien być potwierdzony w badaniach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia zastosowany do przebudowy rurociągu rękaw **musi spełniać wymagania opisane w dokumentacji projektowej** oraz minimalne wymagania określone w Wykazie materiałów kluczowych stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ, w związku z czym sztywność obwodowa rękawa musi być na minimalnym poziomie $SN \geq 3$ kN/m².

Jednocześnie Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy zamieścić uzupełniony o przedmiotowy parametr załącznik nr 9 do SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

inż. Robert Nęcza

.....
Podpis Zamawiającego

KIEROWNIK
Działu Inwestycji, Remontów
i Zaopatrzenia

mgr inż. Ryszard Kempa

Usługi geodezyjne * Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych * Wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Usługi projektowe * Usługi sprzętem specjalistycznym (wod.-kan.) * Telewizyjna inspekcja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych * Przewijanie silników elektrycznych * Pomiarów elektrycznych * Usługi transportowe * Badania laboratoryjne wody i ścieków * Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy FLYGT i innych